

Num. Ord. Art. Elenco	Indicazioni Lavori e Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Operazioni				Prodotti	Prezzo Unitario	Importo EURO
		N.Parti	Lung.	Larg.	Altezza			
<b>LAVORI</b>								
<b>DIFESA LINEARE STR. COMUNALE TRONCAMORSO</b>								
12.05.010	1 Scavo di sbancamento anche in presenza di acqua scavo fondazione difesa (82.00*2.50*2.00)+4*(4.50*2.00*2.00)	m <sup>3</sup>				482,000	3,70	1.783,40
24.10.005.g	2 Fornitura e posa in opera di pietrame calcareo di cava elementi di peso da 1000 a 3000 kg Fondazione (82.00*2.50*1.50)+4*(4.50*2.00*1.50)	m <sup>3</sup>				361,500		
	Speroni (sez.area 3,40mq) 4*(3.40*4.50)	m <sup>3</sup>				61,200		
	Elevazione (sez.area 2,55mq) 2.55*82.00	m <sup>3</sup>				209,100		
	a dedurre pietrame recuperato nell'alveo computato voce N°3	m <sup>3</sup>				-25,000		
						606,800	56,30	34.162,84
24.10.020	3 Formazione difesa in pietrame con materiale presente in cantiere, recuperato o rinvenuto Pietrame recuperato nell'alveo	m <sup>3</sup>				25,000	18,00	450,00
18.05.200.a	4 Calcestruzzo classe di esposizione XF3 - classe di consistenza S4. resistenza caratteristica Rck 30 MPa. Intasamento difesa 631.80*0.15	m <sup>3</sup>				94,770	151,60	14.367,13
18.05.025.a	5 Compenso per utilizzo di pompa per getto di strutture in calcestruzzo fino a 100 m <sup>3</sup> gettati in continuo Per porzione in elevazione 209.10*0.15	m <sup>3</sup>				31,365	13,20	414,02
12.05.005.a	6 Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di fiumi e torrenti con spostamento e sistemazione frontale del materiale di risulta per sistemazione area fronte lavori 82.00*7.00*1.00	m <sup>3</sup>				574,000	2,00	1.148,00
<b>MANUTENZIONE OPERE IN GABBIONI LOC. MOLINO SELVA</b>								
12.10.005.a	7 Scavo a sezione obbligata anche in presenza di acqua per impianto di opere d'arte per scavi fino alla profondità di 1,50 m dal piano di campagna scavo di fondazione 9.00*1.00*3.00	m <sup>3</sup>				27,000	3,20	86,40
24.05.005.e	8 Costruzione di gabbioni a scatola, filo di ferro rivestito in lega, con grossi ciottoli o pietrame di cava maglia 8x10 per altezza di 1 m Fondazione briglia 9.00*3.00*1.00 Elevazione briglia (((9.00*2.00*1.00)+(10.00*2.00*1.00))+((2.00+1.00/2)*2.00*1.00)))	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>				27,000 43,000		
						70,000	130,00	9.100,00
24.05.006.e	9 Costruzione di gabbioni a scatola ,filo di ferro rivestito in lega, con ciottoli di fiume presenti in sito							

Num. Ord. Art. Elenco	Indicazioni Lavori e Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Operazioni				Prodotti	Prezzo Unitario	Importo EURO
		N.Parti	Lung.	Larg.	Altezza			
	maglia 8x10 per altezza di 1 m Per ripristino gabbioni difese 4.00*2.00*1.00	m <sup>3</sup>				8,000	105,90	847,20
10 15.05.005.b	Demolizione di strutture esistenti entro e fuori terra per murature di conglomerato cementizio leggermente armato con separazione della parte metallica Per demolizione copertina	m <sup>3</sup>				1,500	112,40	168,60
11 18.15.005.a	Copertina per coronamento di muri, briglie od altri manufatti spessore 15-20 cm Copertina per controbriglia e briglia a monte (10.70*2.30)+(5.30*1.40)	m <sup>2</sup>				32,030	85,00	2.722,55
12 18.05.020	Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio ciclopico Platea a monte controbriglia e riparazione platea a valle (7.00*7.00*1.00)+(2.00*2.00*1.00)	m <sup>3</sup>				53,000	106,60	5.649,80
<b>MANODOPERA e NOLI</b>								
13 06.15.005.f	Nolo di autocarro con cassone ribaltabile motrici a doppia trazione 3 assi fino a 14 t	ora				35,000	58,80	2.058,00
14 06.10.005.e	Nolo di escavatore, pala o ruspa potenza da 90 a 118 kW	ora				40,000	69,10	2.764,00
15 06.10.005.d	Nolo di escavatore, pala o ruspa potenza da 75 a 89 kW	ora				35,000	62,60	2.191,00
16 06.05.005.a	Compenso per prestazione di mano dopera per lavori in economia operaio specializzato	ora				10,000	30,00	300,00
<b>Oneri Sicurezza</b>								
17 57.05.005.a	Utilizzo di box prefabbricato 240x270x240 cm - per i primi 30 giorni lavorativi N°2 allestimenti in loc. "Barazzona" e "Molino Selva"	cad				2	199,60	399,20
18 57.05.005.b	Utilizzo di box prefabbricato 240x270x240 cm - ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi rispetto al sottoarticolo a)	cad				1	36,80	36,80
19 57.05.010.a	Utilizzo di wc chimico per i primi 30 giorni lavorativi N°2 allestimenti in località "Barazzona" e "Molino Selva"	cad				2	160,00	320,00
20 57.05.010.b	Utilizzo di wc chimico per ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi	cad				1	110,00	110,00
21 57.15.010.a	Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere, compresi eventuali ripristini e rimozione a lavori ultimati rete plastificata stampata per i primi 30 giorni lavorativi Recinzione area baracca (N°2 allestimenti)	m <sup>2</sup>				68,000	3,90	265,20

Num. Ord. Art. Elenco	Indicazioni Lavori e Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Operazioni				Prodotti	Prezzo Unitario	Importo EURO
		N.Parti	Lung.	Larg.	Altezza			
	(5.00+4.00+4.00+4.00)*2.00*2.00							
22 57.15.010.b	Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere, compresi eventuali ripristini e rimozione a lavori ultimati rete plastificata stampata ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi 34.00*1 m <sup>2</sup>					34,000	0,40	13,60
23 57.15.015	Fornitura e posa in opera di recinzione realizzata con rete in plastica stampata sostenuta da ferri Recinzione piazzuola deposito massi (10.00+10.00+10.00+6.50)*2.00 m <sup>2</sup>					73,000	5,00	365,00
24 57.15.016.c	Nolo di elementi mobili per recinzioni e cancelli cancello pedonale m 1 x 2 - nolo per il primo mese cancello area baracca primo mese 2 allestimenti cad					2	12,60	25,20
25 57.15.016.d	Nolo di elementi mobili per recinzioni e cancelli cancello pedonale m 1x2 - nolo per ogni mese successivo al primo cancello area baracca restante mese cad					1	2,80	2,80
26 57.15.016.e	Nolo di elementi mobili per recinzioni e cancelli elemento mobile per recinzione m 3,5 x 2 - nolo per il primo mese cancello recinzione piazzuola deposito primo mese 2 allestimenti 2*7.00 m					14,000	6,24	87,36
27 57.15.016.f	Nolo di elementi mobili per recinzioni e cancelli elemento mobile per recinzione m 3,5 x 2 - nolo per ogni mese successivo al primo cancello recinzione piazzuola deposito restante mese m					7,000	0,50	3,50
28 57.40.005	Cartello segnalatore in lamiera metallica formato triangolare cad					7	20,40	142,80
29 57.40.010	Cartello segnalatore in lamiera metallica formato quadrato cad					2	23,50	47,00
30 57.25.010	Integrazione al contenuto della cassetta di pronto soccorso con set completo per l'asportazione di zecche cad					1	15,90	15,90
31 57.25.012	Integrazione al contenuto della cassetta di pronto soccorso con confezione di repellente per insetti e aracnidi cad					1	9,40	9,40
32 57.25.015.b	Nolo di estintore portatile di kg 9 cad					2	16,10	32,20
33 57.25.020.a	Utilizzo di telefono e/o ricetrasmittente sistema di comunicazione tramite coppia di ricetrasmittenti cad					2	20,80	41,60
34 57.60.010	Barriera stradale di sicurezza tipo new jersey in polietilene							

Num. Ord. Art. Elenco	Indicazioni Lavori e Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Operazioni				Prodotti	Prezzo Unitario	Importo EURO
		N.Parti	Lung.	Larg.	Altezza			
35 57.80.005	Riunioni di coordinamento  <b>TOTALE LAVORI</b> per lavorazioni a base d'asta per la sicurezza  per il personale	m				15,000	6,40	96,00
		ora				2,000	20,00	40,00
								<b>78.212,94</b>
								<b>2.053,56</b>
								<b>16.722,52</b>
	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>							
36	Polizza assicurazione progettisti							300,00
38	Contributo ANAC							30,00
39	Arrotondamento							139,54
	<b>ONERI FISCALI IVA</b>							
	<b>IVA su Lavori</b>							
	Aliquota al 22%					22%	80.266,50	17.658,63
	<b>Fondo incentivante ( 2,00% )</b>							1.605,33
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>							<b>19.733,50</b>
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>							<b>100.000,00</b>