



#### SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO

(PIACENZA, PARMA, REGGIO EMILIA, MODENA)

### LEGGE 267/98 - DELIBERA GIUNTA REGIONALE N° 1353/2000

COD.LAV.: 025ERRE

COMUNI DI CASALGRANDE, REGGIO EMILIA E SCANDIANO

LAVORI DI RIPRISTINO SEZIONI DI DEFLUSSO DEL TORRENTE - 2° STRALCIO

Importo lavori: **€ 591.177,50** 

Importo complessivo del finanziamento: € 1.859.244,84

Coordinate: Lat.: 44°38'12" long.: 10°46'06"

Lat.: 44°36'54" long.: 10°43'30"

Allegato N° 3

# COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

# **Progetto**

- preliminare
- definitivo

	$\Delta c \Delta$		۲
X	しつし	cutive	ı

# **GRUPPO DI PROGETTAZIONE:**

geom. Roberto Cioffi

# **VISTO DI VALIDAZIONE:**

(art. 26 c. 8 D.lgs. 50/2016)

# IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO

dott. ing. Francesco Capuano Documento firmato digitalmente

REGISTRO	PERIZIE: RE	n	del

Quantità Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni Unità di Importo Num Art. di Prezzo Ord. Elenco e sviluppo delle operazioni Misura Unitario **EURO LAVORI** Preparazione area di intervento 16 Taglio raso di vegetazione spontanea cespugliosa e arborea di qualsiasi diametro m2 13000.00 1,53 19.890,00 18 Nolo di escavatore peso da 22 a 26,9 t 32,00 85,10 2.723,20 Rimozione materiali e vegetazione arborea ora 3 19 Nolo di escavatore munito di martello demolitore peso del martello fino a 150 kg, montato su miniescavatore Rimozione materiali e vegetazione arborea 12,00 58,80 705.60 ora Nolo di motosega o motodecespugliatore ora 16,00 39,00 624,00 22 Nolo di autocarro con cassone ribaltabile motrici a doppia trazione 3 assi fino a 14 t Rimozione materiali e vegetazione arborea ora 32,00 58,80 1.881,60 25.824,40 Totale Preparazione area di intervento Realizzazione gabbionata in sinistra per ripristino sponda 6 9 Fornitura e posa in opera di manufatti prefabbricati in cls di forma cubica 510,00 70,00 35.700,00 Piano di posa - fondazione 3\*170.00 cad 5 Costruzione di gabbioni a scatola, filo di ferro rivestito in lega, con grossi ciottoli o pietrame di cava a maglia 8x10 per altezza di 1 m, filo Ø 3 mm 1° e 2° ordine 2 \* 3.00\*170.00 1020,00 m³ 3° ordine 2.50\*170 m³ 425,00 4° ordine 2.00\*170.00 m³ 340,00 5° ordine 1.50\*170.00 m³ 255,00 2040,00 130,00 265.200,00 8 6 Sovrapprezzo per rinverdimento di gabbionate con tasca vegetativa preassemblata. Su 3° e 4° ordine 2 \* 170.00 m 340,00 16,50 5.610,00 10 Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto 9 massa areica da 301 a 500 g/m² 170.00\*3.00 m2 510,00 2,40 1.224,00 10 11 Posa di membrana in polietilene ad alta densità 510,00 10,50 5.355,00 170.00\*3.00 m2 313.089,00 Totale Realizzazione gabbionata in sinistra per ripristino sponda Difesa di sponda rinverdita 11 Scavo a sezione obbligata anche in presenza di acqua per impianto di opere d'arte per scavi fino alla profondità di 1,50 m dal piano di campagna 50.00\*1.00\*1.00 m³ 50,00 3,20 160,00 12 5 Costruzione di gabbioni a scatola, filo di ferro rivestito in lega, con grossi ciottoli o pietrame di cava a maglia 8x10 per altezza di 1 m, filo Ø 3 mm 50,00 130,00 6.500,00 50.00\*1.00\*1.00 m³ 13 8 Costruzione di materasso tipo "Reno "per rivestimenti spondali di superfici piane o inclinate spessore 30 cm

Num Art. di Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni Unità di Quantità Prezzo Importo Misura Unitario Ord. Elenco e sviluppo delle operazioni **EURO** 50.00\*2.00 m2 100,00 52,30 5.230,00 7 Fornitura e posa in opera di rete metallica a doppia torsione 14 a rete aggiuntiva su nuovo gabbione m2 100,00 780,00 50.00\*2.00 7,80 15 12 Fornitura e posa in opera di georete naturale a juta 50.00\*3.50 175,00 700,00 m2 4,00 16 10 Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto massa areica da 301 a 500 g/m² m2 100,00 240,00 50.00\*2.00 2,40 17 Semina di superfici o di sponde arginali b 50 g/m² con preparazione delle superfici 50.00\*10.00 m2 500,00 0,35 175,00 13.785,00 Totale Difesa di sponda rinverdita Risagomatura e messa in quota argine in destra 18 2 Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di fiumi e torrenti a con spostamento e sistemazione frontale del materiale di risulta STIMA 14750,00 2,00 29.500,00 19 4 Formazione di rilevato con terre da prelevare in aree demaniali indicate dalla D.L., compreso lo scavo materiale proveniente da una distanza compresa tra 500 m e 2 km dal luogo d'impiego 22500,00 6,30 141.750.00 m<sup>3</sup> 20 3 Formazione di rilevato per costruzione di corpi arginali e ripresa di frane a costruzione di corpi arginal, briglie in terra e rampe m³ 14750,00 2,00 29.500,00 21 Semina di superfici o di sponde arginali a 30 g/m² senza preparazione delle superfici 15000,00 0,20 3.000,00 m2 203.750,00 Totale Risagomatura e messa in quota argine in destra Opere complementari 22 15 Taglio di vegetazione spontanea costituita da pioppelle e cespugli con diametro fino a 7cm a 1,3 m dal suolo 10000,00 2.500,00 m2 0,25 23 Fornitura e posa in opera di staccionata in legname di Delimitazione aree arginate e in prossimità di manufatti 100.00 29.90 2.990.00 m 24 14 Fornitura e posa di sbarra di chiusura cad 10,00 1.010,00 10.100,00 25 23 Fornitura e posa in opera di termini segnalatori di confine: cad 50,00 68,50 3.425,00 26 18 Nolo di escavatore a peso da 22 a 26,9 t ora 40,00 85,10 3.404,00 27 19 Nolo di escavatore munito di martello demolitore a peso del martello fino a 150 kg, montato su miniescavatore 20,00 58,80 1.176,00 ora 28 Nolo di autocarro con cassone ribaltabile a motrici a doppia trazione 3 assi fino a 14 t 20,00 58,80 1.176,00 ora

Lavoir. hpristino sezione di dell'usso t. Tresinaro - 2 stratcio esecutivo Computo metrico estimativo pag. 4 di

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
29	20	Nolo di escavatore munito di decespugliatore				
	а	potenza da 90 a 118 kW	oro	40,00	07.20	3.892,00
			ora	40,00	97,30	3.092,00
30	21	Nolo di motosega o motodecespugliatore	ora	40,00	39,00	1.560,00
		Totale Opere complementari		,	,	30.223,00
		Opere per la sicurezza				
31	24	Utilizzo di box prefabbricato				
31		240x270x240 cm - per i primi 30 giorni lavorativi				
			cad	1,00	199,60	199,60
32		Utilizzo di box prefabbricato				
	b	240x270x240 cm - ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi rispetto al sottoarticolo a)				
		,	cad	11,00	36,80	404,80
33	25	Utilizzo di wc chimico				
	а	per i primi 30 giorni lavorativi	cad	1,00	160,00	160,00
			Cau	1,00	100,00	100,00
34	25 b	Utilizzo di wc chimico per ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi				
	D	per ogni so giorni iavorativi aggiuntivi	cad	11,00	110,00	1.210,00
35	26	Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere, compresi				
		eventuali ripristini e rimozione a lavori ultimati				
	а	rete plastificata stampata per i primi 30 giorni lavorativi	m2	200,00	3,90	780,00
36	26	Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere, compresi				
		eventuali ripristini e rimozione a lavori ultimati				
	b	rete plastificata stampata ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi 200.00*11	m2	2200,00	0,40	880,00
27	07	Nata di alamanti mahili nan naismisai a sanadii			·	·
37		Nolo di elementi mobili per recinzioni e cancelli cancello carrabile m 3,5 x 2, compreso catena e lucchetto - nolo				
		per il primo mese	cad	1,00	43,80	43,80
			Cau	1,00	40,00	40,00
38		Nolo di elementi mobili per recinzioni e cancelli cancello carrabile m 3,5 x 2, compreso catena e lucchetto - nolo				
	D	per ogni mese successivo al primo		44.00	0.00	400.00
			cad	11,00	9,90	108,90
39	30	Delimitazione di zone realizzata mediante transenne metalliche continue				
			m	100,00	1,30	130,00
40	31	Nolo di segnaletica e delimitazione di cantiere temporaneo su				
	_	sede stradale, regolato da impianto semaforico				
	а	per i primi 30 giorni di cantiere	g	1	45,00	45,00
41	31	Nolo di segnaletica e delimitazione di cantiere temporaneo su				
		sede stradale, regolato da impianto semaforico				
	b	per i giorni eccedenti i primi 30	g	3	35,00	105,00
40	00	Contallo gognolotoro in lomiero metallico formato tricol				•
42	28	Cartello segnalatore in lamiera metallica formato triangolare	cad	10,00	20,40	204,00
43	29	Cartello segnalatore in lamiera metallica formato quadrato				
	25	2 Seg. a.a.a.s. a	cad	10,00	23,50	235,00
		Totale Opere per la sicurezza				4.506,10

Computo metrico estimativo pag. 5 di 5

Unità di Num Art. di Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni Quantità Prezzo Importo Ord. Elenco e sviluppo delle operazioni Misura Unitario EURO 591.177,50 **TOTALE LAVORI** Importo soggetto a ribasso Ribasso d'asta 0,0000 % 586.671,40 0,00 586.671,40 4.506,10 Importo sicurezza 591.177,50 **TOTALE NETTO LAVORI** Costo del personale 159.449,61