

Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Area Affluenti PO SEDE DI MODENA



LEGGE FINANZIAMENT	0.	DELIBERA:	€ 300.000,00
CODICE PROGETTO: 08IR055/G1		oro - Lavori di consolidament Crista (area a nord) – 1° stralc	•
	PF	ROGETTO ESECUTI	VO
ELABORATO:	DESCRIZIONE:		DATA:
03	CO	MPUTO METRICO	
			NOME FILE:
J	vide Malfatto onica Barigazzi		
IL RESPONSABILE DEL Dott. Ing.	PROCEDIMENTO: Francesco Capuano		TIMBRO:

Num. Ord.	Indicazioni Lavori e Somministrazioni		Opera	zioni		Prodotti	Prezzo	Importo
Art. Elenco	e sviluppo delle operazioni	N.Parti	Lung.	Larg.	Altezza		Unitario	EURO
	LAVORI Preparazione area accantieramento							
N04.02.006. b	Escavatore compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio peso da 18 a 21,9 t Preparazione area di lavoro e ora realizzazione piste	90,00				90,000	72,80	6.552,00
	Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: motrici tre assi fino a 14 t	24,00				24,000	52,00	1.248,00
3 01	Autocarro con gru, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo	·				24,000		1.246,00
	ora Totale Preparazione area accantieramento	40,00				40,000	85,10	3.404,00 11.204,00
	Muro su micropali n.1							,
4 N04.02.006.	Escavatore compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio peso da 18 a 21,9 t Realizzazione piazzola per alloggio ora macchinari	16,00				16,000	72,80	1.164,80
A02.17.135. c	Micropali, comunque inclinati, attraverso terreni di qualsiasi natura e consistenza, nonché attraverso trovanti roccios con tubi-forma del diametro esterno di 200/220 mm, intasamento ad iniezione ripetuta attraverso le valvole predisposte Perforazioni m	29,00	8,30			240,700	85,80	20.652,06
A03.03.017.	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio con cemento 42 150 kg/m³ Getto di pulizia m³		15,00	2,00	0,10	3,000	90,11	270,33
A02.17.136	Armatura per micropali costituita da tubi di sezione idonea determinata dal calcolo, in acciaio con le caratteristiche Tubo 168,3x8 (31,5kg/m) kg	29,00	9,00	31,50		8221,500	1,60	13.154,40
C04.26.115	Acciaio per cemento armato per opere di difesa del suolo, laminato a caldo tipo B450C, secondo i tipi e le dimensioni i Armatura muro (70kg/m3) kg (N.=33*70)	2310,00				2310,000	1,60	3.696,00
21.15.010	Fornitura e posa in opera di pannello prefabbricato in cemento armato vibrato rivestito nella parte esterna con bozzette Rivestimento/cassero esterno m²		14,50		2,50	36,250	150,00	5.437,50
A03.04.053.	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, per plinti di fondazione Casserfo fondazione (N.=(14.5*2+1.4*2))	31,80			0,70	22,260	25,12	559,17
	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati							

Num. Ord.	Indicazioni Lavori e Somministrazioni		Opera	zioni		Prodotti	Prezzo	Importo
Art. Elenco	e sviluppo delle operazioni	N.Parti	Lung.	Larg.	Altezza		Unitario	EURO
b	compreso armo, disarmante, disarmo, per pareti rettilinee in elevazione Cassero elevazione m² (L.=14.5+0.4+0.4)		15,30		2,50	38,250	23,89	913,79
A03.03.019.	Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione massima degli C 28/35 (Rck 35 N/mm²) Plinto fondazione m³		25,40		0,70	17,780	145,89	2.593,92
A03.03.019.	Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione massima degli C 32/40 (Rck 40 N/mm²) Elevazione cls m³		14,50	0,40	2,50	14,500	152,22	2.207,19
	braccio fino a 41 m	4.00				4 000	440.75	440.75
	cad Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per calcestruzzo:	1,00				1,000	442,75	442,75
С	m³	33,00				33,000	7,59	250,47
	Elementi prefabbricati in c.a. per formazione copertina briglia, in calcestruzzo con resistenza caratteristica Rck non m²	0,50	14,50			7,250	114,50	830,13
N04.02.006.	Escavatore compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio peso da 18 a 21,9 t	00.00				22.222	70.00	0.000.00
C04.21.069.	Movimentazione materiale ora Tubo drenante in PEAD corrugato duro, certificato, a doppia parete con giunti a bicchiere	32,00				32,000	72,80	2.329,60
C	finestrati nella parte superi diametro nominale interno di 138 mm m	20,00			-	20,000	10,20	204,00
	Drenaggio dietro muri di sostegno, pareti contro terra, ecc., realizzato tramite riempimento di cavità con scheggioni d	20,00				20,000	32,33	646,60
	Staccionata realizzata a Croce di Sant'Andrea in pali di pino diametro 10 cm impregnati in	20,00				20,000	02,00	040,00
	autoclave, costituita da cor m Totale Muro su micropali n.1		35,00			35,000	66,13	2.314,55 57.667,26
	Muro su micropali n.2							
21 N04.02.006. b	Escavatore compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio	40,00				40,000	72,80	2.912,00
A02.17.135. c	Micropali, comunque inclinati, attraverso terreni di qualsiasi natura e consistenza, nonché attraverso trovanti roccios con tubi-forma del diametro esterno di 200/220 mm, intasamento ad iniezione ripetuta attraverso le valvole predisposte							
	Perforazioni m	51,00	8,30			423,300	85,80	36.319,14

Num. Ord.	Indicazioni Lavori e Somministrazioni		Opera			Prodotti	Prezzo	Importo
Art. Elenco	e sviluppo delle operazioni	N.Parti	Lung.	Larg.	Altezza		Unitario	EURO
A03.03.017.	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio con cemento 42 150 kg/m³							
	Getto di pulizia m³	3	30,00	2,00	0,10	6,000	90,11	540,66
A02.17.136	Armatura per micropali costituita da tubi di sezione idonea determinata dal calcolo, in acciaio con le caratteristiche							
	Tubo 168,3x8 (31,5kg/m) kg	51,00	9,00	31,50	<u> </u>	14458,500	1,60	23.133,60
A02.19.138.	Tiranti di ancoraggio a iniezione ripetuta, del tipo definitivo, con bulbo protetto da guaina corrugata, eseguiti compr portata 45 t costituiti da n. 3 trefoli	,	05.00			050 055		40.550.35
	m	10,00	25,00			250,000	74,20	18.550,00
C04.26.115	Acciaio per cemento armato per opere di difesa del suolo, laminato a caldo tipo B450C, secondo i tipi e le dimensioni i Armatura muro (70kg/m3)	i 3080,00				3080,000	1,60	4.928,00
	(N.=44*70)	555,55			l [1,00	1.525,00
A03.04.053. a	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, per plini di fondazione	00.15			2 ==		27.	, , ,
	Casserfo fondazione m² (N.=(30.5*2+1.2*2))	63,40			0,70	44,380	25,12	1.114,83
28 A03.04.053.	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo,							
	per pareti rettilinee in elevazione Cassero elevazione m² (L.=30.5+0.4+0.4+30.5)	?	61,80		2,00	123,600	23,89	2.952,80
A03.03.019. b	Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione massima degli C 28/35 (Rck 35 N/mm²) Plinto fondazione m³		30,50	1,20	0,70	25,620	145.89	3.737,70
	m mito londazione m		30,50	1,20	0,70	25,020	140,89	3.131,10
A03.03.019.	Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione massima degli C 32/40 (Rck 40 N/mm²) Elevazione cls m³		30,50	0,40	1,50	18,300	152,22	2.785,63
	LESTALIONO DIS M		30,50	0,40	1,50	10,300	102,22	2.100,03
A03.03.050.	Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per calcestruzzo: quota fissa per montaggio e posizionamento, braccio fino a 41 m							
	cad	1,00			l [1,000	442,75	442,75
A03.03.050.	Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per calcestruzzo:							
С	per ogni m³ pompato m³	44,00				44,000	7,59	333,96
N04.02.006. b	Escavatore compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio peso da 18 a 21,9 t					32,000		2.329,60
	Movimentazione materiale ora	. 3∠,00			! 	32,000	12,80	∠.ა∠ყ,60
C04.21.069.	Tubo drenante in PEAD corrugato duro, certificato, a doppia parete con giunti a bicchiere finestrati nella parte superi diametro nominale interno di 138 mm							

Num. Ord.	Indicazioni Lavori e Somministrazioni		Opera	azioni		Prodotti	Prezzo	Importo
Art. Elenco	e sviluppo delle operazioni	N.Parti	Lung.	Larg.	Altezza		Unitario	EURO
	n	40,00				40,000	10,20	408,00
	Drenaggio dietro muri di sostegno, pareti contro terra, ecc., realizzato tramite riempimento di cavità con scheggioni d							
	m	40,00				40,000	32,33	1.293,20
	Totale Muro su micropali n.2							101.781,87
	Muro su micropali n.3							
	Escavatore compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio peso da 18 a 21,9 t Realizzazione piazzola per alloggio ora macchinari	a 40,00				40,000	72,80	2.912,00
A02.17.135. c	Micropali, comunque inclinati, attraverso terreni di qualsiasi natura e consistenza, nonché attraverso trovanti roccios con tubi-forma del diametro esterno di 200/220 mm, intasamento ad iniezione ripetuta attraverso le valvole predisposte)						
	Perforazioni n	35,00	8,30			290,500	85,80	24.924,90
A03.03.017.	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio con cemento 42 150 kg/m³							
	Getto di pulizia m	3	25,00	2,00	0,10	5,000	90,11	450,55
	Armatura per micropali costituita da tubi di sezione idonea determinata dal calcolo, in acciaio con le caratteristiche Tubo 168,3x8 (31,5kg/m)	35,00	9,00	31,50		9922,500	1,60	15.876,00
C04.26.115	Acciaio per cemento armato per opere di difesa del suolo, laminato a caldo tipo B450C, secondo tipi e le dimensioni i		·	,		,	,	·
		2100,00				2100,000	1,60	3.360,00
A03.04.053.	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, per plinti di fondazione Casserfo fondazione m (N.=(21*2+1.2*2))	² 44,40			0,70	31,080	25,12	780,73
A03.04.053.	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, per pareti rettilinee in elevazione Cassero elevazione m (L.=21+0.4+0.4+21)	2	42,80		2,00	85,600	23,89	2.044,98
A03.03.019.	Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione massima degli C 28/35 (Rck 35 N/mm²) Plinto fondazione m	3	21,00	1,20	0,70	17,640	145,89	2.573,50
A03.03.019.	Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione massima degli C 32/40 (Rck 40 N/mm²) Elevazione cls	3	21,00	0,40	1,50	12,600	152,22	1.917,97
A03.03.050.	Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per calcestruzzo: quota fissa per montaggio e posizionamento	,						

Num. Ord.	Indicazioni Lavori e Somministrazioni		Opera	azioni		Prodotti	Prezzo	Importo
Art. Elenco	e sviluppo delle operazioni	N.Parti	Lung.	Larg.	Altezza		Unitario	EURO
	braccio fino a 41 m	1,00				1,000	442,75	442,75
	044	.,00				.,000	,. 3	,. 0
	Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per calcestruzzo:							
A03.03.030.	per ogni m³ pompato							
	m³	30,00				30,000	7,59	227,70
47	Escavatore compresi operatore, carburante e							
N04.02.006.	lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio peso da 18 a 21,9 t							
	Movimentazione materiale ora	32,00				32,000	72,80	2.329,60
10	Tubo drenante in PEAD corrugato duro,							
C04.21.069.	certificato, a doppia parete con giunti a bicchiere							
С	finestrati nella parte superi diametro nominale interno di 138 mm							
	m	40,00				40,000	10,20	408,00
40	Drenaggio dietro muri di sostegno, pareti contro							
A04.03.011	terra, ecc., realizzato tramite riempimento di							
	cavità con scheggioni d m³	40,00				40,000	32,33	1.293,20
	Totale Muro su micropali n.3	10,00				10,000	-,	59.541,88
	•							00.011,00
	Smaltimento acque versante							
50 C04 21 069	Tubo drenante in PEAD corrugato duro, certificato, a doppia parete con giunti a bicchiere							
	finestrati nella parte superi							
	diametro nominale interno di 138 mm m	3,00	40,00			120,000	10,20	1.224,00
		,	,			,	,	,
	Inerti selezionati e perfettamente lavati, forniti e sistemati nello scavo, compresi ogni onere ed							
	accorgimento per sal							
	pietrisco di pezzatura 40-70 mm m³	80,00				80,000	39,90	3.192,00
	Totale Smaltimento acque versante						-	4.416,00
	Lavori di smaltimento acque stradali							
	•							
	Tubi in pvc rigido, forniti e posti in opera, con giunto ed anello elastomerico di tenuta per							
	condotte di scarico inter diametro di 250 mm, spessore 6,2 mm							
	m		10,00			10,000	29,96	299,60
52	Pozzetti prefabbricati in conglomerato							
C02.07.077.	cementizio vibrato, sottofondo e rinfianco in							
b	sabbia, completi di chiusini con b dimensioni interne 40x40x40 cm							
	cad	8,00				8,000	90,00	720,00
54	Cunetta stradale o canaletta di bonifica di forma							
C01.14.079.	trapezia in calcestruzzo vibrato con incastro a							
a	mezzo spessore, posta 30/35 x 50 x 200 cm							
	m		30,00			30,000	68,02	2.040,60
55	Escavatore compresi operatore, carburante e							
N04.02.006.	lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio peso da 18 a 21,9 t							
	ora	40,00				40,000	72,80	2.912,00
50	IV livello edile							
M01.01.001	IV IIVGIIO GUIIG							
	ora	40,00				40,000	31,01	1.240,40

Num. Ord.	Indicazioni Lavori e Somministrazioni		Opera			Prodotti	Prezzo	Importo
Art. Elenco	e sviluppo delle operazioni	N.Parti	Lung.	Larg.	Altezza		Unitario	EURO
C02.06.066.	Tubi in pvc rigido, forniti e posti in opera, con giunto ed anello elastomerico di tenuta per condotte di scarico inter diametro di 160 mm, spessore 4 mm Totale Lavori di smaltimento acque stradali	90,00				90,000	17,94	1.614,60 8.827,20
	Strauan							
	Sicurezza							
F01.08.018.	Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da profili metallici, tamponamento e copertura in pannelli autop 240 x 270 x 240 cm - per i primi 30 giorni lavorativi cad					1,000	199,60	199,60
50	Heller and the second of the s							
F01.08.018.	Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da profili metallici, tamponamento e copertura in pannelli autop 240 x 270 x 240 cm - ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi rispetto al sottoarticolo a)							
	cad	3,00				3,000	36,80	110,40
F01.08.026.	Utilizzo di wc chimico costituito da box prefabbricato realizzato in polietilene lineare stabilizzato ai raggi UV o alt per i primi 30 giorni lavorativi cad	1,00				1,000	160,00	160,00
0.4		ŕ				,	,	,
F01.08.026.	Utilizzo di wc chimico costituito da box prefabbricato realizzato in polietilene lineare stabilizzato ai raggi UV o alt per ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi cad	3,00				3,000	110,00	330,00
	Integrazione al contenuto della cassetta di pronto soccorso consistente in set completo per l'asportazione di zecche e					7,111		
	cad	2,00				2,000	15,90	31,80
N04.09.033.	Estintore portatile omologato, montato a parete nella baracca di cantiere con apposita staffa (o sulle macchine operatri da 6 kg cad	2,00				2,000	14,50	29,00
64	Recinzione per opere di difesa del suolo							
	realizzata con rete in plastica stampata sostenuta da ferri tondi diametro 20		150,00		2,00	300,000	5,00	1.500,00
65	Barriera stradale di sicurezza tipo new jersey in							
	polietilene	F0 00				F0 000	0.40	220.00
	m	50,00				50,000	6,40	320,00
66 57.60.045	Illuminazione fissa con lampade elettriche							
07.00.0.10	m	10,00				10,000	8,90	89,00
	Protezione per ferri di armatura fornitura tappi cad	400,00				400,000	0,50	200,00
		+00,00				+00,000	0,50	200,00
F01.09.034. a	Elementi mobili per recinzioni e cancelli, compresa parte apribile, costituiti da montanti verticali e orizzontali in t cancello carrabile m 3,5 x 2, compreso catena e							
F01.09.034. a	compresa parte apribile, costituiti da montanti verticali e orizzontali in t							

Num. Ord.	Indicazioni Lavori e Somministrazioni		Opera	azioni		Prodotti	Prezzo	Importo
Art. Elenco	e sviluppo delle operazioni	N.Parti	Lung.	Larg.	Altezza		Unitario	EURO
	cad	1,00				1,000	43,80	43,80
F01.09.034.	Elementi mobili per recinzioni e cancelli, compresa parte apribile, costituiti da montanti verticali e orizzontali in t cancello carrabile m 3,5 x 2, compreso catena e lucchetto - nolo per ogni mese successivo al primo							
	cad	3,00				3,000	9,90	29,70
F01.11.059.	Segnali stradali, per cantieri temporanei, con pittogrammi vari, conformi a quelli indicati nel Codice della strada, di per il primo mese lavorativo o frazione di esso cad	8,00	3,00			24,000	15,40	369,60
F01.11.059.	Segnali stradali, per cantieri temporanei, con pittogrammi vari, conformi a quelli indicati nel Codice della strada, di per ogni mese o frazione di esso successivo al primo							
	cad	8,00	3,00			24,000	3,50	84,00
	Totale Sicurezza							3.496,90
	TOTALE LAVORI							246.935,11
	per lavorazioni a base d'asta per la sicurezza							243.438,21 3.496,90
	per il personale							55.802,20
	SOMME A DISPOSIZIONE							
72	Contributo ANAC della S.A.							225,00
73	Incentivo per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 co. 3 del D.Lgs 50/2016							4.938,70
74	Oneri di Polizza di Assicurazione della Responsabilità professionale per i verificatori							300,00
75	Oneri di Polizza di Assicurazione della Responsabilità professionale del progettista							300,00
76	Spese per servitù necessarie ed atti notarili (compresa IVA)							3.500,00
77	Indagini geognostiche e rilievi topografici (compresa IVA)							15.709,06
78	Imprevisti							3.398,62
	ONERI FISCALI IVA							
	IVA su Lavori							
	Aliquota al 10%					10%	246.935,11	24.693,51
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE							53.064,89
	IMPORTO COMPLESSIVO							300.000,00