



AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA DEL TERRITORIO E LA PROTEZIONE CIVILE

SERVIZIO AREA ROMAGNA

SEDE DI RIMINI - Via Rosaspina 7

C.F.: 91278030373

Rep. n. _____ del _____

LAVORI DI SOMMA URGENZA

Art. 163 D.Lgs. 50/2016

Oggetto: Art. 163 D.Lgs. 50/2016 – SU2018012 - Lavori di somma urgenza a tutela della pubblica e privata incolumità nell'alveo del fiume Marecchia in località ponte Santa Maria Maddalena sponda idrografica destra – comune di San Leo.

CUP: F92H18000040002 CIG: 74990213E5

Impresa affidataria: La Mordente s.r.l. Via A. Altobelli n. 53 – 47924 Rimini C.F./P.I:
00453440406

Importo dei lavori in appalto affidati: € 160.800,67 comprensivi dei costi della sicurezza pari ad €. 2.476,16.

VERBALE DI AFFIDAMENTO LAVORI E CONCORDAMENTO PREZZI

VISTI:

- il verbale di somma urgenza redatto ai sensi dell'Art. 163 D.lgs. 50/2016 dai funzionari incaricati Ing. Davide Sormani e Geom. Stefano Cevoli in data 09/03/2018, con il quale è stato attestato che i lavori descritti in epigrafe rivestono carattere di somma urgenza e

comportano una spesa presunta di € 200.000,00 inclusi costi sicurezza, somme a disposizione e I.V.A.;

- la nota PC.2018.0010896 del 12/03/2018 con la quale il Responsabile del Servizio Area Romagna ha richiesto l'autorizzazione al concorso finanziario regionale a favore del Servizio Area Romagna, sede di Rimini, per l'esecuzione degli interventi urgenti di messa in sicurezza di cui trattasi, per un importo complessivo di € 200.000,00;
- la nota PC/2018/0020336 in data 09/05/2018 con cui la Responsabile del Servizio bilancio, pianificazione finanziaria e risorse per lo sviluppo dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile ha comunicato la disponibilità finanziaria sul capitolo U23020 del bilancio 2018 della somma complessiva di € 200.000,00;

CONSIDERATO CHE:

- si è stabilito di procedere all'affidamento dei lavori in forma diretta in applicazione dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.;
- è stata contattata l'impresa La Mordente s.r.l. Via A. Altobelli n. 53 47924 Rimini, alla quale sono state indicate le lavorazioni da eseguire e illustrate le condizioni contrattuali per l'esecuzione delle stesse;
- l'impresa si è resa immediatamente disponibile all'esecuzione dei lavori per l'importo netto complessivo di €. 160.800,67 (euro centosessantamilaotto/67) comprensivi dei costi della sicurezza;
- la predetta impresa ha dichiarato:

- di possedere i mezzi e l'attrezzatura necessari per la corretta esecuzione dei lavori;
- di possedere i requisiti previsti dalla legge per l'affidamento di lavori pubblici in applicazione del D.Lgs. 50/2016;
- di impegnarsi al rispetto delle norme previste per la sicurezza e la salute dei lavoratori nei cantieri in applicazione del D.Lgs. 81/2008;
- di ritenere i prezzi congrui rispetto alle lavorazioni richieste;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

Il sottoscritto Responsabile del Servizio nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 29/03/1954, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, codice fiscale 91278030373, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile del Servizio Area Romagna, autorizzato alla stipulazione dei contratti come previsto dalle Deliberazioni di Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m., e n.702 del 16/05/2016, affida i lavori di somma urgenza di cui trattasi all'impresa: La Mordente s.r.l. Via A. Altobelli n. 53 – 47924 Rimini C.F./P.I: 00453440406, rappresentata dal Sig. Molari Maurizio C.F. MLRMRZ61L10B282T, in qualità di amministratore unico, ordina contestualmente l'immediata esecuzione dei lavori, designa il funzionario Geom. Stefano Cevoli quale Direttore dei lavori e lo incarica di far eseguire immediatamente le lavorazioni per il ripristino e la messa in sicurezza dei luoghi e di predisporre la relativa perizia.

L'Impresa affidataria col presente atto legalmente e formalmente si impegna ad eseguire tutte le opere specificate nel presente verbale, negli elaborati grafici, secondo le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori.

La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori in premessa indicati, che possono riassumersi sommariamente in:

- costruzione di opere di difesa della sponda destra del F. Marecchia mediante la realizzazione di repellenti in massi ciclopici al fine di proteggere il fabbricato esistente e la sede stradale della Via Marecchiese;
- lavori di movimento terra necessari alla messa in sicurezza dei dissesti e delle frane localizzati in prossimità dell'intervento;
- movimentazione di materiale in alveo al fine indirizzare il corso d'acqua al centro dell'alveo.

L'esecuzione dei lavori è subordinata all'osservanza piena e incondizionata del presente verbale, di tutte le norme vigenti in materia di assunzione e di impiego della mano d'opera, nonché delle leggi e regolamenti vigenti per l'esecuzione dei lavori pubblici.

Il corrispettivo viene stimato nella somma complessiva di € 160.800,67, di cui € 158.324,51 per lavori e € 2.476,16 per oneri della sicurezza oltre all'I.V.A. di legge e somme a disposizione.

L'impresa affidataria, in persona del legale rappresentante, si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi di cui all'art. 3 della L. 13

agosto 2010, n. 136 e s.m., pena la nullità assoluta del presente verbale che tiene luogo di contratto.

I lavori stessi saranno compensati a misura sulla base dell'elenco prezzi allegato, restando inteso che, per i prezzi eventualmente non previsti, si provvederà a redigere un successivo verbale di concordamento, facendo riferimento al prezziario in uso presso il Servizio.

I prezzi applicati sono stati concordati applicando un ribasso medio di circa il 10% a quelli di riferimento indicati nel prezziario regionale in vigore, nelle sue tolleranze di variazione.

L'inizio delle attività è certificato dalla Direzione Lavori con la sottoscrizione tra le parti di apposito verbale di consegna lavori, redatto e disposto in conformità al D.Lgs.n.50/2016 e la relativa Linea Guida in materia dell'ANAC, immediatamente dopo la sottoscrizione del presente atto, alle condizioni e ai prezzi stabiliti nell'allegato elenco prezzi.

Il tempo utile per dare ultimazione alle attività è di giorni 150 (centocinquanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, fissando in € 100 la penale per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione degli stessi.

L'Impresa dovrà comunicare alla Direzione dei Lavori il nominativo di tutto il personale presente in cantiere e predisporre entro 3 (tre) giorni dalla sottoscrizione del presente verbale, il Piano sostitutivo ed operativo di Sicurezza, nel rispetto del D.Lgs. 81/2008. La direzione del cantiere è assunta dal Geom. Luca Giorgini abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.

All'appaltatore verrà corrisposto il pagamento in unica soluzione dopo l'ultimazione dei lavori, successivamente alla sottoscrizione del presente atto, dell'approvazione della perizia dei lavori e all'assunzione del relativo impegno di spesa da parte dei competenti organi regionali. In applicazione del D.M. 3 aprile 2013 n. 55, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la P.A. ai sensi della L. 244/2007, il Codice Univoco Ufficio a cui indirizzare le fatture elettroniche relative al presente contratto sarà comunicato dalla stazione appaltante prima della contabilizzazione dei lavori.

Si procederà alla risoluzione del rapporto nei casi previsti per legge e al verificarsi di reiterati inadempimenti in ordine alle disposizioni impartite dalla D.L.

La definizione delle controversie che insorgessero fra la stazione appaltante e l'appaltatore, saranno trattate secondo le procedure di cui all'art.140 del D.Lgs.n.163/06 e s.m.

In caso di mancato accordo, ai sensi del comma precedente, la competenza a conoscere le controversie derivanti dal presente atto spetta, ai sensi dell'art. 20 del C.P.C., al giudice del luogo dove l'atto è stato stipulato.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

L'impresa affidataria dichiara di essere pienamente edotta di tutte le circostanze, di fatto e di luogo, inerenti all'esecuzione dei lavori e di tutti gli

obblighi previsti dalla legge ed in particolare di quelli riguardanti la sicurezza nei cantieri, che si impegna ad osservare ed accetta l'esecuzione dei lavori alle condizioni di cui al presente atto ed ai prezzi indicati nell'allegato elenco.

L'impresa affidataria dichiara che, a decorrere dall'entrata in vigore del comma 16 ter dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 (28.11.2012), non ha affidato incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti dell'aggiudicatario medesimo, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza.

L'impresa affidataria si obbliga a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture della Regione o al servizio della stessa, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 e il Codice di comportamento della Regione Emilia-Romagna approvato con delibera di Giunta Regionale n. 421/2014, di cui dichiara di avere ricevuto copia. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave, previo espletamento di una procedura che garantisca il contraddittorio.

Il presente verbale è da registrarsi soltanto in caso d'uso a norma dell'art. 5 del D.P.R. 131 del 26.04.1986 regola i rapporti contrattuali da registrare solo in caso d'uso ed è immediatamente vincolante per l'Impresa

mentre lo sarà per l'Amministrazione solo dopo l'approvazione da parte dei competenti organi regionali.

Il presente verbale e l'allegato come parte integrante elenco prezzi unitari, redatto in unica copia, è conosciuto e firmato digitalmente dalle parti contraenti ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" in segno di accettazione.

Per il Servizio Area Romagna
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Ing. Mauro Vannoni)

(documento firmato digitalmente)

L'appaltatore

La Mordente s.r.l. Via A. Altobelli n. 53 – 47924 Rimini

(Maurizio Molari)

(documento firmato digitalmente)

ELENCO PREZZI UNITARI

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
C04.18.060	<p>OPERE IN PIETrame</p> <p>Fornitura e posa in opera di pietrame calcareo di cava Fornitura e posa in opera di pietrame calcareo di cava in elementi del peso successivamente indicato, con tolleranza di 1/5 del volume in elementi di peso inferiore, per intasamento a formazione di difese radenti, costituito da elementi di pietra dura e compatta non geliva scevra da cappellaccio, piani di sfaldamento o incrinature, compreso tutti gli oneri per la provvista della pietra, i vari carichi e scarichi, il trasporto e il versamento in opera, la pesatura su pesa concordata dalla D.L., l'onere della sistemazione della pietra con faccia piana in allieimento con la modinatura della sponda finita, compreso lo scavo eseguito con mezzo meccanico o a mano, per l'impostazione della difesa e l'intestazione nel corpo arginale, eseguito in terreno di qualsiasi natura e consistenza anche in presenza di acqua, il reinterro e la sistemazione delle erosioni in atto sul retro della difesa mediante riporto di materiale proveniente dall'alveo del fiume, nonché la sistemazione dello stesso secondo le indicazioni fornite dalla D.L., compreso il trasporto fuori alveo del materiale di risulta eccedente ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte:</p>		
	<p>c elementi di peso da 1000 a 3000 kg elementi di peso da 1000 a 3000 kg (EURO trentadue/00)</p>	t	32,00
	<p>g elementi di peso da 1000 a 3000 kg elementi di peso da 1000 a 3000 kg (EURO cinquantanove/00)</p>	m ³	59,00
A03.03.036	<p>CONGLOMERATO CEMENTIZIO</p> <p>Conglomerato cementizio per opere in elevazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione massima degli Conglomerato cementizio per opere in elevazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S3 (semifluida) o S4 (fluida), gettato in opera, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, fornito e gettato in opera contro terra o entro cassature, compresi aggettamenti, onere della vibratura, eventuali additivi antiritiro e antigelo. Nel prezzo è compenso l'utilizzo di pompa per getto di strutture in calcestruzzo e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:</p>		
	<p>a C 28/35 (Rck 35 N/mm²) C 28/35 (Rck 35 N/mm²) (EURO centoquarantanove/00)</p>	m ³	149,00
C04.05.012	<p>SCAVI, RIPORTI E MOVIMENTI TERRA</p> <p>Formazione di rilevato per costruzione di corpi arginali e ripresa di frane, con impiego di terra proveniente da scavi Formazione di rilevato con terre di natura argillosa provenienti da scavi di sbancamento interni al cantiere o da reperirsi a cura e spese dell'impresa. Per quanto riguarda le terre provenienti da scavi da eseguirsi all'interno del cantiere è compreso l'onere per la risagomatura</p>		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
C04.03.004	<p>di sezioni d'alveo eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza compreso gli strati ghiaiosi e melmosi ed i massi sparsi, anche in presenza di acqua. Si intende inoltre compreso: - l'onere per l'aggottamento o la deviazione provvisoria delle acque; - l'abbattimento di piante e cespugli e l'estirpazione delle ceppaie; - lo scavo in sezione come da progetto, il trasporto, la sistemazione del materiale ritenuto idoneo dalla D.L., in rilevato, anche in sponda opposta. Si intende compreso nel prezzo unitario del rilevato l'onere per: - lo scotico e gradonatura di ammorsamento col rilevato esistente, la costipazione per strati non superiori a cm. 30 eseguita con mezzi meccanici, l'allontanamento di tutto il materiale di risulta ritenuto non idoneo dalla D.L. o in eccedenza, - la profilatura e lisciatura a mano o con mezzi meccanici dei cigli e delle scarpate in conformità ai disegni di progetto con l'onere dello spondino sia per gli scavi che per i rilevati, - l'accesso e l'occupazione temporanea di terreni, la costruzione di piste di servizio ed ogni altro onere e magistero per consegnare le sezioni profilate e finite a regola d'arte. Le terre provenienti a cura e spese dell'appaltatore, prima del loro impiego, dovranno essere accettate dalla D.L. previa preventiva presentazione delle analisi chimico/fisiche comprese le prove di classificazione delle terre, nonchè quant'altro previsto dalle normative vigenti in materia di terre e rocce da scavo</p> <p>b ringrossi, rialzi sottili di corpi arginali, ripresa di frane e solcature ringrossi, rialzi sottili di corpi arginali, ripresa di frane e solcature (EURO tre/50)</p> <p>Scavo a sezione obbligata per opere di difesa del suolo anche in presenza di acqua per impianto di opere d'arte in terr Scavo a sezione obbligata per opere di difesa del suolo anche in presenza di acqua per impianto di opere d'arte in terreni di qualsiasi natura e consistenza, eseguito a macchina, compresi asportazione o demolizione di eventuali massi trovanti, aggottamenti, eventuale rinterro dei manufatti, sistemazione del materiale eccedente in zona adiacente al cantiere e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:</p> <p>a per scavi di qualsiasi profondità dal piano di campagna e regolarizzato, se necessario a mano per scavi di qualsiasi profondità dal piano di campagna e regolarizzato, se necessario a mano (EURO quattro/90)</p>	m ³	3,50
C04.21.068	<p>DRENAGGI IN TRINCEA</p> <p>Drenaggi con pietrame Costruzione di drenaggi in trincea realizzato mediante fornitura e posa in opera di pietrame calcareo. Nel prezzo a mc. della fornitura del pietrame si intende compreso: Lo scavo a sezione obbligata in terreno di qualsiasi natura e consistenza necessario al raggiungimento della quota delle infiltrazioni di acqua fino a una profondità non superiore a mt 5 dal piano di campagna per la costruzione del corpo drenante; La messa in sicurezza dello scavo mediante prescavo di splateamento fino alla quota necessaria per effettuare le operazioni di costruzione del drenaggio in condizioni di sicurezza con lo scopo di evitare pericoli di smottamenti;</p>	m ³	4,90

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	<p>L'accumulo del materiale di risulta dallo scavo stesso nelle zone in prossimità dello scavo in area non soggetta a franamenti o il suo trasporto a rifiuto del materiale eccedente a seguito delle operazioni di ritombamento;</p> <p>La fornitura e posa in opera del pietrame calcareo non gelivo di pezzatura variabile da cm. 4 a cm 50 come indicato negli allegati elaborati grafici di progetto;</p> <p>La fornitura e posa in opera del telo T.N.T. con le caratteristiche dell'art. 42.10.005/c ad avvolgimento del pietrame all'interno dello scavo compreso la sovrapposizione di almeno 50 cm.;</p> <p>L'aggottamento degli scavi, la demolizione e l'asportazione di eventuali trovanti;</p> <p>Il rinterro dello scavo, idoneamente compattato, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte ;</p> <p>La realizzazione di corpi drenanti delle dimensioni e nei luoghi indicati dalla Direzione Lavori il tutto eseguito a perfetta regola d'arte.</p> <p>(EURO settanta/00)</p>	m3	70,00
C04.21.070	<p> Tubo drenante in PVC, corrugato duro (PVCU) certificato, a forma di tunnel, microfessurato nella parte superiore, a fondo</p> <p>Tubo drenante in PVC, corrugato duro (PVCU) certificato, a forma di tunnel, microfessurato nella parte superiore, a fondo piatto, fornito e posto in opera compresa la raccorderia necessaria per ottenere qualsiasi tipo di collegamento e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:</p> <p>a diametro nominale interno di 80 mm (effettivi 83/90) diametro nominale interno di 80 mm (effettivi 83/90) (EURO cinque/80)</p> <p>b diametro nominale interno di 100 mm (effettivi 102/110) diametro nominale interno di 100 mm (effettivi 102/110) (EURO cinque/80)</p> <p>c diametro nominale interno di 150 mm (effettivi 151/160) diametro nominale interno di 150 mm (effettivi 151/160) (EURO otto/50)</p>	m	5,30
		m	5,80
		m	8,50
	<p>MANO D'OPERA E NOLI DI MACCHINE OPERATRICI E MEZZI DI TRASPORTO</p>		
M01.01	<p>Compenso per prestazione di manodopera per lavori in economia</p> <p>Compenso per prestazione di manodopera per lavori in economia, comprensivo degli oneri di c.s.a., per ogni ora di effettivo lavoro:</p>		
	<p>002 Specializzato Specializzato (EURO trentacinque/00)</p>	ora	35,00
	<p>003 Qualificato Qualificato (EURO trenta/00)</p>	ora	30,00
N04.02.005	<p>Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora</p> <p>Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio</p> <p>a potenza fino a 30 kW (miniescavatore o bobcat) potenza fino a 30 kW (miniescavatore o bobcat) (EURO quarantatre/40)</p> <p>b potenza da 30 a 59 kW potenza da 30 a 59 kW (EURO quarantasette/00)</p> <p>c potenza da 60 a 74 kW</p>	ora	43,40
		ora	47,00

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	potenza da 60 a 74 kW (EURO cinquanta/50)	ora	50,50
	d potenza da 75 a 89 kW potenza da 75 a 89 kW (EURO cinquantasei/40)	ora	56,40
	e potenza da 90 a 118 kW potenza da 90 a 118 kW (EURO sessantadue/20)	ora	62,20
	f potenza da 119 a 148 kW potenza da 119 a 148 kW (EURO sessantotto/10)	ora	68,10
	g potenza da 149 a 222 kW potenza da 149 a 222 kW (EURO settantotto/80)	ora	78,80
N04.01.001	Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:		
	f motrici a doppia trazione 3 assi fino a 14 t motrici a doppia trazione 3 assi fino a 14 t (EURO cinquantatre/00)	ora	53,00
	g motrici a doppia trazione 4 assi fino a 29 t con cassone impermeabile motrici a doppia trazione 4 assi fino a 29 t con cassone impermeabile (EURO sessantacinque/00)	ora	65,00
	SEMINE E RIVERDIMENTI		
C04.35.179	Semina di superfici o di sponde arginali, spaglio del seme, costituito da un miscuglio secondo le indicazioni del c.s.a Semina di superfici o di sponde arginali, spaglio del seme, costituito da un miscuglio secondo le indicazioni del c.s.a., rinforzo della semina per una fascia di 50 cm (25 in sponda e 25 in piano) lungo i cigli per i nuovi rilevati, eventuali risemine sulle fallanze da eseguirsi entro 30 giorni o in periodo vegetativo favorevole e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:		
	c 30 g/m² con preparazione delle superfici 30 g/m ² con preparazione delle superfici (EURO zero/27)	m ²	0,27
A21.05.056	Piante messe a dimora, compresa la fornitura delle stesse, scavo, piantagione, reinterro, formazione di conca e forniture Piante messe a dimora, compresa la fornitura delle stesse, scavo, piantagione, reinterro, formazione di conca e fornitura e collocamento di palo tutore di castagno impregnato con sali di rame: piante con zolla, altezza fino a 1,50 m (essenze a scelta della DL): (EURO sedici/00)	cad	16,00
	COSTI PER LA SICUREZZA, ORGANIZZAZIONE DI CANTIERE		
F01.08.018	Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da profili metallici, tamponamento e copertura in pannelli autop Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da profili metallici, tamponamento e copertura in pannelli autoportanti sandwich in lamiera interna ed esterna e coibente centrale (spessore 40 mm); pavimento in legno idrofugo rivestito in		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
F01.08.026	<p>PVC, completo di impianto elettrico e di messa a terra, accessori vari, posato a terra su travi in legno, compreso trasporto, montaggio, smontaggio, manutenzione e pulizia. Dimensioni larghezza x lunghezza x altezza:</p> <p>a 240 x 270 x 240 cm - per tutto il periodo lavorativo 240 x 270 x 240 cm - per tutto il periodo lavorativo (EURO trecento/00)</p> <p>Utilizzo di wc chimico costituito da box prefabbricato realizzato in polietilene lineare stabilizzato ai raggi UV o alt Utilizzo di wc chimico costituito da box prefabbricato realizzato in polietilene lineare stabilizzato ai raggi UV o altro materiale idoneo, in ogni caso coibentato, per garantire la praticabilità del servizio in ogni stagione; completo di impianto elettrico e di messa a terra, posato a terra su travi in legno o adeguato sottofondo, dotato di WC e lavabo. Sono compresi trasporto, montaggio e smontaggio, manutenzione, pulizia, espurgo settimanale e smaltimento certificato dei liquami. Noleggio mensile:</p>	cad	300,00
F01.01.001	<p>b per tutto il periodo lavorativo per tutto il periodo lavorativo (EURO trecento/00)</p> <p>Fornitura e utilizzo di serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico sanitario in acciaio inox di capacità 1000 l co Fornitura e utilizzo di serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico sanitario in acciaio inox di capacità 1000 l compreso riempimento, montaggio e smontaggio per tutta la durata dei lavori. (EURO cinquecentoquindici/00)</p>	cad	300,00
F01.09.032	<p>Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/m², resistente ai raggi ultravioletti, indeforma Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/m², resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di 1 m:</p>	cad	515,00
F01.02.004	<p>e allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata (EURO sei/09)</p> <p>Sistemazione di accesso al cantiere da strada di uso pubblico mediante sottofondazione stradale stesa e compattata a ma Sistemazione di accesso al cantiere da strada di uso pubblico mediante sottofondazione stradale stesa e compattata a macchina, fino a raggiungere idonea resistenza all'uso dello stesso e costituita da:</p>	m	6,09
F01.33.234	<p>b misto granulometrico stabilizzato misto granulometrico stabilizzato (EURO trentasette/10)</p> <p>c conglomerato bituminoso conglomerato bituminoso (EURO centoventotto/40)</p> <p>Integrazione al contenuto della cassetta di pronto soccorso consistente in set completo per l'asportazione di zecche e Integrazione al contenuto della cassetta di pronto soccorso consistente in set completo per l'asportazione di zecche e altri insetti dalla cute, consistente in: pinzetta, piccola lente di ingrandimento, confezione di guanti monouso in lattice, sapone disinfettante ed ago sterile, quest'ultimo da utilizzarsi per rimuovere il rostro (apparato boccale), nel caso rimanga</p>	m³	37,10
		m³	128,40

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
F01.33.235	all'interno della cute (EURO quindici/90) Integrazione al contenuto della cassetta di pronto soccorso consistente in confezione di repellente per insetti e aracn	cad	15,90
F01.36.242	Integrazione al contenuto della cassetta di pronto soccorso consistente in confezione di repellente per insetti e aracnidi, da applicarsi sulla pelle e/o sul vestiario, in caso di lavoratori operanti in aree fortemente infestate (EURO nove/40)	cad	9,40
F01.11.060	Noleggio di giubbotto di salvataggio galleggiante, di taglia adeguata, per tutta la durata dei lavori, realizzato in ny Noleggio di giubbotto di salvataggio galleggiante, di taglia adeguata, per tutta la durata dei lavori, realizzato in nylon, di taglia adeguata, con interno, tasche porta accessori, cintura regolabile, omologato ed idoneo per mantenere a galla persona caduta in acqua in posizione corretta, anche in caso di perdita di sensi. (EURO otto/50)	cad	8,50
F01.11.061	Segnalamento di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal Segnalamento di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, con scatola perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: cartello triangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 383 ÷ 390, 404), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese: d lato 60 cm, rifrangenza classe 2 lato 60 cm, rifrangenza classe 2 (EURO nove/10)	cad	9,10
F01.11.062	Segnalamento di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal Segnalamento di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, con scatola perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: cartello circolare, segnalante divieti o obblighi (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 46 ÷ 75), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese: c lato 60 cm, rifrangenza classe 2 lato 60 cm, rifrangenza classe 2 (EURO diciassette/00)	cad	17,00
F01.11.064	Segnalamento di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal Segnalamento di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, con scatola perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: cartello rettangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 411/a,b,c,d; 412/a,b,c; 413/a,b,c; 414) in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe 1; costo di utilizzo del segnale per un mese: b dimensioni 180 x 200 cm dimensioni 180 x 200 cm (EURO ventinove/62)	cad	29,62

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	Segnalamento di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, con scatoratura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: tabella lavori, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 382) da apporre in cantieri di durata superiore ai sette giorni di dimensioni 200 x 150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe 1; costo di utilizzo del segnale per un mese (EURO ventitre/23)	cad	23,23